

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рогачевского
районного исполнительного
комитета

В.А.Сушко

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Рогачевского районного
исполнительного комитета
С.Н.Атрашков



План

выполнения работ РУП «Гомельавтодор» ДЭУ-47 в 2020 году

1. Капитальный ремонт:

1.1. «Мост через ручей на км 24,3 автомобильной дороги Р-90 Паричи-Красный Берег» - ремонт моста;

2. Текущий ремонт:

2.1. «Автомобильная дорога Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85), км 171,027 – км 173,063» - устройство защитного слоя покрытия из асфальтобетона, ремонт автобусной остановки, ремонт площадки отдыха, укрепление обочин;

2.2. «Автомобильная дорога Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85), км 166,86 – км 171,00; км 173,00 – км 174,50» -устройство защитных слоев покрытия методом поверхностной обработки, укрепление обочин;

2.3. «Мост через ручей на км 314,045 автомобильной дороги М-8 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута)» - ремонт моста;

2.4. «Автомобильная дорога Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85), км 154,00» - устройство освещения на пешеходном переходе;

2.5. «Автомобильная дорога М-8 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), км 312,0» - устройство освещения на пешеходном переходе.

3. Содержание автомобильных дорог республиканского значения закрепленных за ДЭУ - 219,336 км :

3.1. Устранение мелких деформаций и повреждений покрытий (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов); исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров или замена неподлежащих восстановлению камней бортовых; разделка, очистка и заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и

- заполнение деформационных швов в покрытиях; замена литого асфальтобетона при ямочном ремонте;
- 3.2. Очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов; устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;
 - 3.3. Остановка и предупреждение развития трещин, сетки трещин и шелушения покрытия и разрушений в местах ямочного ремонта устройством изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки локальными "картами" (или с применением пропиточных материалов);
 - 3.4. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий площадью до 2000 м² на 1 км автомобильной дороги;
 - 3.5. Систематическое поддержание прилегающих к дороге земельных участков в пределах полосы отвода в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов; скашивание травы; дискование полосы отвода; очистка обочин от пыли, мусора, грязи, льда и снега;
 - 3.6. Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин, разделительных полос; срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;
 - 3.7. Восстановление кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укрепления; прочистка и устранение повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов, водоотводных лотков и др;
 - 3.8. Устройство и восстановление бERM под дорожные знаки;
 - 3.9. Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор мостовых сооружений и водопропускных труб;
 - 3.10. Устранение повреждений конструктивных элементов мостового полотна, заделка трещин и выбоин в покрытии, в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах; исправление или частичная замена деформационных швов; наращивание дорожных ограждений, ремонт и замена водоотводных лотков, устранение повреждений лестничных сходов и перил; исправление положения переходных плит;
 - 3.11. Восстановление, замена поврежденных или несоответствующих действующим ТНПА участков дорожного ограждения, знаков, направляющих устройств; нанесение временной разметки; восстановление и замена поврежденных световозвращающих элементов, очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

- 3.12. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; установка недостающих технических средств организации дорожного движения;
- 3.13. Уход за посадками, рубки ухода, обрезка и рубка деревьев, кустарников с уборкой порубочных остатков и пней, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений;
- 3.14. Патрульная снегоочистка автомобильных дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочины; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог низких категорий; круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и ликвидации зимней скользкости;
- 3.15. Обслуживание и восстановление существующих производственно-технологических площадок и баз хранения противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов;
- 3.16. Ликвидация зимней скользкости на автомобильных дорогах, в том числе у мостовых сооружений;
- 3.17. Организация движения транспорта в зимний период;
- 3.18. Патрулирование дорог;
- 3.19. Диагностика и оценка эксплуатационного состояния и качества содержания автомобильных дорог и мостовых сооружений, текущие и периодические осмотры, обследования и испытания мостовых сооружений; учет интенсивности движения и характеристик транспортного потока.

Начальник



А.Н.Жордочкин